

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ
(Δ. Ε. Υ. Α. Λ.)**

ΕΡΓΟ:

Αποκατάσταση βλαβών από επισκευή τροφοδοτικού αγωγού.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 31/2017

ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ. Ε. Υ. Α. Λ.**

ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενο Εργολαβίας.

Με την εργολαβία «Αποκατάσταση βλαβών από επισκευή τροφοδοτικού αγωγού» προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της εδαφικής επιφάνειας και των επικείμενων στην οδό Φραντζή στο ύψος της ιδιοκτησίας «Στεργιόπουλου» που καταστράφηκαν κατά την επέμβαση για την επισκευή του παλαιού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας Φ550.

Συγκεκριμένα και προκειμένου να επισκευαστεί σοβαρότατη διαρροή στον αγωγό ύδρευσης καταστράφηκαν ασφαλικά οδοστρώματα, πεζοδρόμια, περιφράξεις και αυλόπορτες ιδιοκτησιών, τοίχοι αντιστήριξης, υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισμού κλπ. Για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών συντάχθηκε η με αρ 31/17 μελέτη της Τ.Υ. στο προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της οποίας καθορίζονται το είδος και η δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν. Ενδεικτικά αναφέρονται: βάση – υπόβαση οδοποιίας, ασφαλικά, κρασπεδόρειθρα, πλακόστρωση, περιτοίχιση, περίφραξη, θύρες συρόμενες, καλώδια ηλεκτροφωτισμού κλπ.

2. Σημαντικές επισημάνσεις.

α) Επισημαίνεται ότι επειδή η εργολαβία αφορά επισκευές και αποκαταστάσεις σε χώρους όπου λειτουργούν εμπορικές επιχειρήσεις με πυκνή κυκλοφορία οχημάτων, ο εργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αφ' ενός μεν για την κατά το δυνατό ανεμπόδιση συνέχιση της λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων, αφ' ετέρου δε για την ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση των οχημάτων πελατών και προσωπικού..

3. Παρατηρήσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ισχύουν μόνο κατά το μέρος που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής του έργου και στις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Τυχόν τρόποι επιμέτρησης εργασιών ή υλικών που αναφέρονται σε αυτές δεν έχουν ισχύ. Για την επιμέτρηση και πληρωμή ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο της Εργολαβίας.

4. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.

Στον χώρο όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες πιθανόν να απαιτηθεί η επέμβαση και σε υπόγεια δίκτυα άλλων Ο.Κ.Ω. Ο ανάδοχος του έργου θα υποχρεωθεί να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες των παραπάνω Ο.Κ.Ω. για την από κοινού κατασκευή των δικτύων ώστε να αποφευχθεί μελλοντική επανεκσκαφή του οδοστρώματος.

Λαμία 8 - 11 - 2017

Ο συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 8 - 11 - 2017
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

Θεόδωρος Χαδούλης
Πολιτικός Μηχανικός

Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός